



REGOLAMENTO PER L'AUTORIZZAZIONE A ESEGUIRE LAVORI SULLE STRADE COMUNALI E RELATIVA SEGNALETICA DI CANTIERE

- Art. 1
Scopo** Il presente regolamento regola la concessione di autorizzazioni per eseguire lavori sulle strade comunali, la relativa segnaletica di cantiere e la riscossione delle tasse.
- Art. 2
Autorizzazione** L'autorizzazione per l'esecuzione di lavori sul sedime stradale è soggetta a permesso rilasciato dal Municipio.
- Art. 3
Procedura** L'istante deve inoltrare, almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori, richiesta al Municipio con l'apposito formulario.
- Art. 4
Responsabilità** La responsabilità per qualsiasi danno a terzi, causato dalle condizioni imperfette della strada durante e dopo i lavori e per il periodo di un mese, sarà a carico dell'istante. Il Comune non risponderà per eventuali danni che potessero derivare alle diverse strutture (tubazioni, cavi, ecc.) esistenti sotto il campo stradale. Saranno sempre riservati i diritti dei terzi.
- Art. 5
Segnalazione del cantiere** Il cantiere deve essere segnalato con cartelli riflettenti, puliti e di dimensioni conformi all'ordinanza federale sulla segnaletica stradale (OSStr) art. 102.
La collocazione dei segnali deve essere conforme alle regole del capitolo 14 dell'OSStr art. 103.
Eventuali demarcazioni dovranno rispettare le relative norme VSS (Unione dei professionisti svizzeri della strada).
Gli apparecchi semaforici dovranno essere equipaggiati con radar per comando automatico del traffico. In casi particolari potranno poter essere manovrati manualmente. Immissioni laterali sulle tratte regolate con semafori devono essere completate con impianti semaforici coordinati con quelli principali.
Gli accessi alle singole proprietà devono essere assicurati; per la circolazione dei pedoni dovranno essere attuate tutte le necessarie misure di sicurezza.
Qualora la situazione lo richiedesse la circolazione dovrà essere regolata manualmente con apposite palette da personale qualificato (art. 66 OSStr), secondo le direttive della polizia della circolazione (art. 67 OSStr).
Tutte le regolamentazioni esistenti (verticali e orizzontali) e in contrasto con la presente decisione dovranno essere mascherate e ripristinate al termine dell'intervento. Eventuali segnali asportati dovranno essere ricollocati nella medesima posizione e quelli danneggiati dovranno essere sostituiti a spese dell'istante.



Art. 6
Superficie occupata

L'occupazione e la manomissione delle strade dovrà essere limitata allo stretto necessario.

Art. 7
Riempimento dello scavo

Il riempimento dello scavo dovrà essere eseguito a strati di cm 20, costipando il materiale con mazzaranga meccanica e con adeguati vibratorii, aggiungendovi dell'acqua, per ottenere un migliore assestamento del materiale.

Il Comune si riserva il diritto di far sostituire, a spese dell'istante, il materiale di riempimento se questo non risultasse idoneo.

Art. 8
Ripristino del sottofondo e della pavimentazione provvisoria

Sopra il materiale di riempimento ben costipato, dovrà essere formato il "sottofondo" consistente in uno strato di misto granulare 0/63 mm, dello spessore minimo di cm 40, accuratamente costipato. Più uno strato di ghiaia anello 0/20 per la formazione del piano di posa, verrà quindi steso uno strato di 5 cm di impasto bituminoso (miscela a freddo) da raccordarsi alla pavimentazione esistente, in modo da ottenere il medesimo livello.

La pavimentazione di raccordo non deve essere eseguita con calcestruzzo o malta di cemento.

Art. 9
Manutenzione e restauro definitivo della pavimentazione manomessa

Entro un mese dal restauro provvisorio della pavimentazione manomessa, si dovrà procedere al restauro definitivo.

Il sottofondo di ogni pavimentazione sarà formato con uno strato di misto granulare 0/63 mm, spessore minimo cm 40 accuratamente costipato.

1. Lo spessore e il tipo delle miscele per ogni pavimentazione manomessa deve essere scrupolosamente rispettato;
2. L'innesto del ricarico nella pavimentazione esistente dovrà essere eseguito a regola d'arte con opportuni intagli, asportazione di miscela (20 - 30 cm) e ancoraggio. Per nuove pavimentazioni l'innesto del ricarico deve essere eseguito mediante fresature;
3. Il ripristino definitivo della pavimentazione (usura) dovrà avvenire dopo almeno un anno dall'esecuzione dello strato di base e di collegamento.

Sia la manutenzione della pavimentazione provvisoria che il restauro definitivo, devono essere eseguiti direttamente a cura dell'istante, con imprese specializzate come alle disposizioni che seguono.

a. Sulle strade

Lo strato d'usura deve essere rifatto ed esteso lateralmente, se necessario, per una larghezza di cm 30 - 50 eventualmente anche fino a raggiungere i bordi stradali, per eliminare eventuali screpolature di assestamento. I rappezzi dovranno avere una larghezza sufficiente affinché il costipamento possa essere eseguito mediante rulletto vibrante.

Ai bordi del rappezzo, tra la vecchia e la nuova pavimentazione, dovrà essere applicato un nastro bituminoso (p. es. Densokor).

b. Sui marciapiedi

Lo strato di usura deve essere esteso a tutta la larghezza.



- Art. 10
Casi di eccezionale urgenza** Per casi di eccezionale urgenza (rottura, ecc.) su richiesta dell'istante, il Municipio può concedere l'immediata esecuzione dei lavori, fermo restando l'obbligo dell'allestimento del relativo formulario di richiesta.
- Art. 11
Rumori** Deve essere rispettato il capitolo relativo all'ordine pubblico del Regolamento comunale.
- Art. 12
Durata dei lavori** Il Municipio dovrà essere informato della data prevista per l'inizio e la fine dei lavori.
- Art. 13
Garanzia dei lavori** Per eventuali cedimenti e altri difetti alla pavimentazione definitiva, l'istante è responsabile per un periodo di dodici mesi dal ripristino definitivo.
Qualora i lavori che si rendessero necessari su segnalazione del Municipio non verranno eseguiti, il Municipio stesso provvederà addebitando all'istante le relative spese.
- Art. 14
Tasse per l'utilizzazione dei beni amministrativi** Per l'uso speciale di beni amministrativi vengono fatturate le seguenti tasse:
a. opere sotterranee come solette, serbatoi, camerette, ecc. fino a fr. 400.-- il mq una volta tanto;
b. posa di condotte d'acqua, di trasporto dell'energia, di evacuazione delle acque di rifiuto, di cavi o di altro genere fino a fr. 5.-- il ml una volta tanto.
- Sono esenti da tasse i seguenti enti:
1. Comune di Ponte Capriasca e le sue Aziende municipalizzate;
2. Aziende convenzionate;
3. Operatori di telefonia fissa.
- Art. 15
Contravvenzioni** Le infrazioni al presente regolamento sono punite con la multa fino a fr. 10'000.-- .
- Art. 16
Ricorsi** Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso, entro quindici giorni dall'intimazione, al Consiglio di Stato.
La decisione del Consiglio di Stato è definitiva.
- Contro le decisioni del Municipio in materia di contravvenzioni è data facoltà di ricorso, entro quindici giorni dall'intimazione, al Tribunale cantonale amministrativo.
- Art. 17
Entrata in vigore** Il regolamento entra in vigore con l'approvazione da parte dell'Autorità cantonale.

Decisione del Consiglio Comunale del 15 gennaio 2001
Ratifica del Consiglio di Stato del 12 aprile 2001 (1998-RE-6666)



**Richiesta per eseguire lavori sulla strada comunale e relativa
segnaletica di cantiere**

(da inoltrare in due copie al Municipio di Ponte Capriasca, almeno 15 giorni prima del previsto inizio dei lavori, unitamente a due copie della planimetria in scala 1:500 o 1:1000 con indicati l'esatta posizione dello scavo, la segnaletica di cantiere e quella esistente)

Generalità dell'istante

Cognome, nome o ragione sociale e indirizzo

.....
.....

Generalità della ditta esecutrice

Cognome, nome o ragione sociale e indirizzo

.....
.....

Luogo: frazione o località

N. mappale strada comunale

N. mappale del beneficiante

Descrizione dello scavo:

Scopo:

Lunghezza scavo:.....

Larghezza scavo:

Inizio previsto dei lavori.....

Durata

Regolazione del traffico per.....veicoli

pedoni

Tipo di segnaletica prevista.....

Responsabili per istante: tel. ufficio..... tel. privato.....

ditta esecutrice:tel. ufficio tel. privato

beneficiario: tel. ufficio tel. privato

direzione lavori:tel. ufficio tel. privato

Luogo e data:..... Timbro e firma dell'istante: